

宮川雨水幹線工事の紹介

工事名	宮川雨水幹線工事	工事概要	
工事場所	香川県高松市木太町地内	仮締切矢板工	SPⅢ型 L=9m N=484枚
工期	契約;自平成14年7月4日 至平成15年2月28日 実施;自平成14年8月29日 至平成15年2月28日	ボックスカルバート	現場打ち 3,300×3,300 L=84.8m
発注者	施主 香川県高松市役所 土木部下水道建設課	ボックスカルバート	2次製品 4,400×2,400 L=7.8m
		マンホール築造工	1箇所 変更増 水路築堤間知ブロック積工A=151.6㎡







